奨励賞

Do It Yourself こだわりの家

第３３回
住まいのリフォームコンクール

リフォーム前

①リフォーム前　和室

②リフォーム前　キッチン

③内部解体後施工状況　根太高さ調整

④リフォーム前　縁側

⑤リフォーム前　玄関

リフォーム後

①フローリング無垢材・アクセントウォール



②天井コンクリート現し・コンクリート梁上部間接照明

③対面キッチンカウンター・タイル張り

④ウォークインクローゼット

⑤三面鏡上部間接照明・天板下収納

⑥玄関からのシンプルな眺め



⑦玄関ドア取替・廻りタイル張り

リフォーム前平面図



設計施工のポイント（増改築等の工夫）

基本構想
- 自邸として中古物件購入後、４DK から２LDK に変更・対面キッチンと広いリビングダイニングにすることを第１に考え、自ら設計した。
- モノづくりが好きだったことから、内部解体と電気工事のみ業者に発注し、その他施工は DIY で施工することとした。

デザインの特徴
- RC 造であることを活かして、LDK を天井現しとし、コンクリート面及びコンクリート梁を出すことによって、洗練された空間を目指した。
- フローリング材は、無垢材の自然塗装にこだわり、木の質感を感じられる空間を目指し、間接照明により、全体のデザインを引き立てている。

技術的な工夫
- 床下に断熱材が入っていなかったため、床下に断熱材を入れ、窓ガラスをすべてペアガラスに交換したことで、断熱性能が格段に上がった。
- 大工・左官・タイル工・配管工を DIY 施工するので、インターネットより材料・施工方法・工具等を調べて施工を行った。

リフォーム後平面図



応募者・設計者・施工者	築年数	構造	建方形式	竣工	工事期間	工事費	所在地	リフォーム内容
久永　泰輔	４２年	RC 造	共同住宅	令和５年２月	720 日間内 休日のみ	500 万	鹿児島市	全面リフォーム